



WYTYCZNE DO WYCENY OFERTY

Zamówienie obejmuje **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tłocznej dla miejscowości Smolnica ETAP II -część III o następującym zakresie rzeczowym:**

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy do granicy**
 - a) Średnica 200 mm – ok 912,56 mb
 - b) Średnica 160 mm – ok 140,95 mb (przyłącza)

Zgodnie z dokumentacją na odcinkach:

PS3-S53-...-S71; S54-...-S82; S76-S76.1; S79-S79.1-S79.2; S82-S82.1; S55-S55.1; S56-S56.1-S56.2; S 57-S57.1-S57.2-S57.3; S57.1-S57.6-S57.7; S57.1-S57.10; S58-S58.1-SS58.2; S59-S59.1; S60-S60.1-S60.2-S60.3; S60.1-S60.1.1; S61-S61.1-S61.2-S61.3; S61.1-S61.1.1; S62-S62.1-S62.2-S62.3; S62.1-S62.6A; S63-S63.1; S64-S64.1-S64.2-S64.3; S64.1-S64.1.1; S65-S65.1; S67-S67.1; S68-S68.1; S69-S69.1; S71-S71.1

- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości:**
 - a) średnica 90 mm – ok 527,96 mb

Zgodnie z dokumentacja na odcinkach:

PS3-SR2

- 3. Kanalizacja grawitacyjna – przyłącza w granicach posesji:**
 - a) średnica 160 mm – ok 526,56 mb

Zgodnie z dokumentacją na odcinkach:

S76.1-S76.2; S82.1-S82.2; S56.2-S56.3; S57.3-S57.4-S57.5; S57.7-S57.8-S57.9; S57.10-S57.11-S57.12-S57.13; S58.2-S58.3; S59.1-S59.2-S59.3-S59.4; S60.3-S60.4-S60.5-S60.6; S60.1.1-S60.1.2-S60.1.3-S60.1.4; S61.3-S61.4; S61.1.1-S61.1.2-S61.1.3-S61.1.4; S62.3-S62.4; S62.6.A-S62.6; S63.1-S63.2-S63.3-S63.4-S63.5; S64.3-A64.4-S64.5; S64.1.1-S64.1.2-S64.1.3; S65.1-S65.2-S65.3; S67.1-S67.2-S67.3; S68.1-S68.2-S68.3; S69.1-S69.2-S69.3; S71.1-S71.2-S71.3

- 4. Dostawa, montaż uruchomienie przepompowni ścieków 1 szt. PS3, wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.**
- 5. Włączenie do n/w istniejącej studni sieci kanalizacji: SR2**



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie ryczałtowe, płatne w oparciu o protokolarne odebranie robót wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 5 do SWZ), zgodnie z zapisami projektu przyszłej umowy na wykonanie prac załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej SWZ.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte , a bez których nie można wykonać zamówienia.

Dokonując wyceny oferty, Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z zakresem przetargowym określonym we wszystkich częściach SWZ , następnie ocenienia czy na podstawie otrzymanych materiałów przetargowych jest w stanie właściwie wycenić roboty (w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest wystosować do Zamawiającego odpowiednie pytania) , a następnie w oparciu o SWZ, własne doświadczenie i ewentualne odpowiedzi na pytania przygotować ofertę na wykonanie przedmiotowego zadania.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę musi uzyskać zgodę na użycie planowanych wyrobów budowlanych Zamawiającego zanim przystąpi do ich użycia / wbudowania. Wszelkie ustalenia dotyczące prowadzonych robót będą dokonywane na bieżąco na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, tak aby nie powodować zastoju podczas robót budowlanych.

W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z prośbą o zmianę materiałów, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych - koszty tych zmian i uzgodnień ponosi Wykonawca.

Do oferty należy dołączyć kosztorys, sporządzony zgodnie z załącznikami nr 5,6 i 11.

Roboty niewykluczone należy traktować jako konieczne do wykonania w całości. W kwocie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, a w szczególności:



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- koszty materiałów, robocizny i sprzętu,
- marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszące się do Umowy jako całości,
- koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przepompowni ścieków PS3
 - koszty energii, wody i kanalizacji sanitarnej ponoszone w trakcie budowy,
 - koszty wykonania projektów wykonawczych - w przypadku ich braku, o ile będą konieczne do wykonania,
 - koszty wykonania i umieszczenia 1 szt. tablicy informacyjnej o wym. 840 mm x 597 mm zgodnie z zasadami oznakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
<https://www.wfos.szczecin.pl/zasady-oznakowania-zadan-dofinansowanych-ze-srodkow-wfosigw-w-szczecinie.html>
 - koszty zajęcia pasa drogowego drogi, wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu z właścicielem tej drogi, oraz koszty za umieszczenie urządzeń obcych w drodze do końca bieżącego roku
 - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi.
 - Koszty wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu z właścicielem tej drogi ;
 - Koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia robót użytkownikom (w szczególności mieszkańcom , zakładom handlowo-usługowym) przejezdności oraz dojść do posesji w sposób bezpieczny i bez zbędnych utrudnień. Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco informować mieszkańców i użytkowników o harmonogramie prowadzenia prac i sposobie utrudnień w komunikacji,
 - koszty związane z realizacją wszelkich zaleceń i prac wynikających z załączonych do dokumentacji projektowej decyzji, uzgodnień, opinii i warunków , wydanych przez właścicieli lub zarządców sieci i terenów, w obrębie których będą prowadzone roboty,
 - koszty uprzątnięcia, wywozu i utylizacji gruzu, śmieci i odpadów. Zamawiający nie będzie narzucał Wykonawcy miejsca, do którego ma wywieźć gruz i ziemię. Warunkiem jest miejsce legalne i odpowiadające temu celowi,
 - koszty zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w należyтым porządku oraz jego uprzątnięcia po zakończeniu robót,
 - koszty zabezpieczenia instalacji i urządzeń, które będą w sposób szczególny narażone na uszkodzenia w trakcie robót,
 - koszty wyposażenia, montażu, dostawy , rozruchu i zagospodarowania terenu wokoło przepompowni ścieków PS3 zgodnie z dokumentacją projektową
 - koszty wyposażenia przepompowni w system monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS zgodnie z dokumentacją projektową,



- koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robót,
- koszty przygotowania i wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych,
- koszty naprawy istniejących nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci drenażowych na terenie inwestycji,
- koszty inspekcji telewizyjnej w tym przekazanie dla Zamawiającego:
 1. płyty CD lub DVD z nagraniem inspekcji wraz ze zdjęciami i oceną techniczną, opisem miejsca inspekcji, z zapisem spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny wykonania,
 2. komplet raportów wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie uproszczonej i graficznej wraz z mapą.
 3. wykres poziomy rurociągu.
- po zakończeniu budowy i przekazaniu jej Zamawiającemu w użytkowanie, teren musi być bezpieczny w użytkowaniu,
- inne koszty nie wymienione w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.
- 4. wycena musi rozgraniczać koszty wykonania przedmiotu umowy do granicy nieruchomości oraz koszty wykonania umowy od granicy nieruchomości w stronę budynku odbiorcy usług Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z prośbą o zmianę materiałów, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych - koszty tych zmian i uzgodnień ponosi Wykonawca.

Materiały zarówno wymienione i nie wymienione w dokumentacji, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Zamawiającym

Materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub równoważną instytucję) oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Zamawiający oświadcza, że w SWZ przekazał pełny zakres zadania w załączonej posiadanej dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo do wglądu do oryginału dokumentacji projektowej znajdującej się w pokoju 116 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Dębnie .

W przypadku chęci wglądu do dokumentacji, prosimy o wcześniejsze pisemne ustalenie dnia i godziny e-mailem. W przypadku wątpliwości, co do zakresu robót i odpowiedzialności Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie.

Mad